



# Schijfwijze

Schijfwijze is een periodieke uitgave van de **Schijf Groep**

Juli 2025

## Ten geleide



Op het moment van schrijven treedt het hitteplan in werking. Drink genoeg, blijf uit de zon en vooral je eigen lekker vet maken met zonnebrandcrème. Dat is toch wel iets van deze tijd; van alles roepen en proberen op te leggen. Het is maar net wat je er persoonlijk van vindt. Nu loop ik al een paar jaartjes mee en denk ik: vroeger noemde we dit gewoon zomer en had

je best vaker dagen die zo warm waren. Dus niks nieuws. Alleen hoe wordt het gebracht. En worden we dat niet een beetje zat? Die bemoeienis van al die overheden die van alles bedenken en roepen. De mond vol van het verminderen van regeldruk.

Maar de praktijk is dat het steeds meer wordt. Niet alleen meer regels, maar ook nog eens bedacht door personen die totaal geen idee hebben hoe het in de praktijk werkt. Als bedrijf wordt het steeds ingewikkelder om daarmee

om te gaan. En als je vragen hebt, dan is het de vraag of je een antwoord krijgt. In ieder geval heel vaak een afwezigheidsmelding. Het is niet anders, maar de komende weken gaan we met vakantie en dan, lekker achteroverleunend je vinger op steken en maar hopen dat deze gezien wordt en je op je wenken wordt bediend.

Fijne vakantie allemaal.  
*Teun Stam*

## Sloopwerk met precisie in hartje Amsterdam

Aan de Van Ostadestraat in Amsterdam voert de Schijf Groep een zorgvuldig gefaseerde sloop uit van een bijzonder pand met historie. Het gebouw deed jarenlang dienst als crèche, met woning voor de directrice. Het was ten tijde van de opening de vierde crèche van de "Vereeniging tot verbetering der kleine-kinderen-bewaarplaatsen" en staat midden in de levendige Pijp.

De sloop vindt plaats in twee fasen. In de eerste fase is het complete pand gesloopt tot circa vier meter vanaf de voorgevel. Dit vroeg om een secure aanpak: binnenstedelijk, met beperkte ruimte, en met oog voor veiligheid richting de omliggende bebouwing.

Na het afronden van deze eerste sloopfase heeft de opdrachtgever een nieuwe begane grond vloer aangebracht. Ter ondersteuning van de bestaande voorgevel is daarbij een tijdelijke stempel- en stutconstructie geplaatst. Deze constructie zorgt ervoor dat de gevel op zijn plaats blijft en voorkomt beweging of verzakking tijdens het verdere werk.

De tweede fase bestaat uit het verwijderen van de resterende vier meter bebouwing, waarbij de voorgevel volledig behouden blijft.

Dit vraagt om precisiewerk: de gevel blijft als zelfstandig element staan, gesteund door de aangebrachte hulpconstructie. Zo blijft het karakteristieke straatbeeld behouden, terwijl er achter de gevel ruimte ontstaat voor nieuwbouw.

Een technisch interessante opdracht waarin sloopwerk, constructieve ondersteuning en historische context samenkomen – midden in onze hoofdstad.

